

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1-19/15
на производство ремонтно-строительных работ

Республика Коми г. Ухта

"19" мая 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинская управляющая компания", в лице управляющего директора Сапожникова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "**ЗАКАЗЧИК**" с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Холов Хайдарали Боймахмадович**, именуемый в дальнейшем "**ПОДРЯДЧИК**" с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые "**СТОРОНЫ**", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объекту: **Ремонт подъезда. Замена и ремонт облицовочной плитки пола по адресу: г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д. 6, (7подъезд) далее "Объект"**.

1.2. Обеспечение ремонтных работ на объекте необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

1.3. Объем работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение №1), которое является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

1.4. Стоимость работ по настоящему договору составляет **205003,12 (двести пять тысяч три рубля 12 копеек)**, и не может быть изменена.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс в размере не менее 50 (пятьдесят) % от общей стоимости работ, составляющих предмет настоящего договора.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора подготовить объект для производства ремонтных работ, обеспечить доступ Подрядчика на объект, а также передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ.

2.1.3. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

2.1.4. При обнаружении отступлений от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.5. Принять результат выполненных работ, составляющих предмет настоящего договора, с подписанием всей необходимой документации в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приема выполненных работ произвести окончательный расчет за выполненные Подрядчиком по настоящему договору работы, с учетом перечисленного ранее аванса, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры, выставленного на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3).

2.1.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Произвести своими силами, инструментами, механизмами, ремонтные работы, указанных в п. 1.1 настоящего договора с соблюдением действующих строительных норм и правил.

2.2.2. Исполнять полученные в ходе выполнения ремонтно-строительных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.3 Устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

2.2.4 Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.

2.2.5 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.2. При наличии уважительных причин во всякое время до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1 Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует надлежащему исполнению договора Подрядчиком.

2.4.3. Привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по договору работ.

2.4.4. Сдать работы досрочно.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком требований п.п. 2.1.1, 2.1.2. настоящего договора.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работу в срок до 31 мая 2015г.

3.3. Срок выполнения работ может быть продлен в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в связи неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора Заказчиком.

4. Сдача-приемка результата выполненных работ

4.1. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.2. Приемка выполненных работ Заказчиком производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.3. Заказчик принимает результат выполненных работ с участием Подрядчика и в течение 3 (трех) календарных дней от даты сдачи-приемки работ направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 3 (трех)-дневный срок с момента их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего договора должна быть назначена экспертиза. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между

сторонами договора, - обе стороны поровну.

4.6. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

4.7. При основательности претензий Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить выявленные недоделки и недостатки.

5. Гарантия качества выполненных работ

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных по настоящему договору работ в течение 24 (двадцать четыре) месяца с момента их приема.

5.2. Указанная гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации отремонтированного объекта Заказчиком или третьими лицами.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненной в соответствии с настоящим договором работы, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки, а Заказчик обязан данное требование удовлетворить. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки, а подрядчик обязан данное требование удовлетворить. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3 Уплата неустойки, предусмотренной настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения взятых в соответствии с условиями данного договора на себя обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. При недостижении взаимоприемлемого решения споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора.

8.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по данному договору.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. Приложения к договору.

9.1 Приложение № 1 – Смета Ремонт подъезда.

Смета Ремонт и замена облицовочной плитки.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

"Заказчик":

ООО "Ухтинская управляющая компания"

169300, РК, г. Ухта пр. А.И. Зерюнова, д. 18,
пом. 1.001

Тел/факс: (8216) 724525, 724500

ИНН 1102046077

КПП 110201001

ОГРН 1041100605391

р/с: 40702810007290000563

ФАКБ "Северный народный банк" (ОАО)

г. Ухта

к/с: 30101810000000000785

БИК 048717785

"Подрядчик":

ИП Холов Хайдарали Боймахмадович

169300 РК, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д.15,
кв.43

Телефон: 8(908) 718-03-55

ИНН 110212959704

р/с: 408 028 109 281 900 000 59

Банк: Отделение 8617 Сбербанк России

г. Сыктывкар

к/с: 301 018 104 000 000 006 40

БИК 048702640

Директор

А.А. Сапожников




Индивидуальный
предприниматель

Х.Б. Холов

М.П.





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Ухта

" __05__ " декабря 2014г.

Опись работ на ремонт подъезда

Наименование работы

По адресу : Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова д.6 (7 подъезд)

Наименование объекта

обслуживаемого ООО "Ухтинская управляющая компания".

При проведении комиссионного обследования объекта установлены следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при проведении ремонтных работ. Объемы работ по результатам обследования предложить для утверждения собственникам для включения работ в перечень на 2015 год.

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Перетирка штукатурки внутренних помещений с соскабливанием старого набела (стены)	м ²	61,79
2	Перетирка штукатурки внутренних помещений с соскабливанием старого набела (потолки)	м ²	46,74
3	Окраска известковыми составами по штукатурке помещений площадью более 5 м2 (стены)	м2	411,94
4	Окраска известковыми составами по штукатурке помещений площадью более 5 м2 (потолки)	м2	311,60
5	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% помещений площадью более 5 м2	м2	632,83
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных ствол мусоропровода с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% помещений площадью менее 5 м2	м2	22,40
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки, помещение площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	м2	35,88
8	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки, помещение площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	м2	13,10
9	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за один раз	м2	37,80
10	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз	м2	7,90
11	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	м2	3,00
12	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	м2	39,90
13	Окрашивание масляными составами деревянных поручней за 1 раз	м2	4,86
14	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок	м2	4,30

Директор ООО "Ухтинская
управляющая компания"
А.А. Сапожников
"___ 20___ г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Ухта

"__05__" декабря 2014г.

Опись работ на ремонт полов из керамических плиток

Наименование работы

По адресу : Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова д.6 (7 подъезд)

Наименование объекта

обслуживаемого ООО "Ухтинская управляющая компания".

При проведении комиссионного обследования объекта установлены следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при проведении ремонтных работ. Объемы работ по результатам обследования предложить для утверждения собственникам для включения работ в перечень на 2015 год.

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	М ²	19
2	Устройство покрытий полов из керамических плиток	М ²	19
3			

Подписи:

Начальник ЖРЭУ ООО Ухтинская
управляющая компания"
Инженер ЖРЭУ ООО Ухтинская
управляющая компания"

Е.Л.Кораков

Н.А. Амельченкова

Председатель совета МКД

В.П. Продан

Согласовано



И.П. **Холов Х.Б.**

« 19 » мая 2015г.

Утверждаю

Директор ООО "Ухтинская управляющая компания"

А.А. Сапожников

« 19 » мая 2015г.



Стройка: Р.К. г. Ухта, пр. А. Зерюнова д.6-7 подъезд

Объект: Ремонт подъезда Зерюнова д.6 -7 подъезд

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 01:00055
на 2015 год

Вид работ: Ремонт

Инвентарный номер:

Подразделение:

Балансовая стоимость:

186 тыс.руб

N п.п.	Шифры и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Един. изм.	Количество	Наименование ресурсов	Един. изм.	Количество	Кол-во возвр. МР	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E61-26-1 (ГЭСН)	Перетирка штукатурки внутренних помещений Кол-во=(61,69+46,74)/100=1,084	100м2	1,084	402-0083. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,036856		
					411-0001. Вода	м3	0,01084		
Измеритель: 100 м2 перетертой поверхности									
Состав работ:									
01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.									
02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.									
2	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных	100м2	0,224	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3	л	0,002016		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ГЭСН)	поверхностей мусоропровода за 2 раза			101-1757. Ветошь				
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
3	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.224*0.0161=0.0036064	Т	0.003606	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0.003606		
4	Е62-4-2 (ГЭСН)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	0.3588	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1596. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 101-1712. Шпатлевка клеевая 101-1757. Ветошь 409-0639. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	Т Т М2 Т КГ М3	0.000431 0.28704 0.00915 0.05741 0.000144		
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
5	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.3588*0.0157=0.005633	Т	0.005633	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0.005633		
6	Е62-5-2 (ГЭСН)	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	0.131	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1596. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 101-1712. Шпатлевка клеевая 101-1757. Ветошь 409-0639. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	Т Т М2 Т КГ М3	0.000157 0.1048 0.003341 0.02096 0.000052		
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
7	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.131*0.0154=0.0020174	Т	0.002017 4	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0.002017		
8	Е62-31-1 (ГЭСН)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей(п.ящиков, эл. щиты, обрамл.-е лифта)	100м2	0.378	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1757. Ветошь	Т КГ	0.00189 0.0378		
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
9	101-9841 (ГЭСН)	Краски масляные готовые к применению для наружных работ Кол-во=0.378*0.0156=0.005897	Т	0.005897	101-9841. Краски масляные готовые к применению для наружных работ	Т	0.005897		
10	Е62-32-1 (ГЭСН)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	100м2	0.079	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1757. Ветошь	Т КГ	0.000316 0.0079		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									

Состав работ:

11	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.079*0.0155=0.0012245	Т	0.001225	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0.001225		
12	Е62-33-1 (ГЭСН)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100м2	0.03	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1757. Ветошь	Т КГ	0.00012 0.003		

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Состав работ:

13	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.03*0.0155=0.000465	Т	0.000465	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0.000465		
14	Е62-35-1 (ГЭСН)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100м2	0.399	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1757. Ветошь	Т КГ	0.001197 0.0399		

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Состав работ:

15	101-9841 (ГЭСН)	Краски масляные готовые к применению для наружных работ Кол-во=0.399*0.0119=0.004748	Т	0.004748	101-9841. Краски масляные готовые к применению для наружных работ	Т	0.004748		
16	Е62-18-1 (ГЭСН)	Окраска масляными составами деревянных поручней	100м2	0.0486	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1596. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 101-1712. Шпателька клеевая 101-1757. Ветошь 101-1827. Лак масляный МА-592 409-0639. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	Т М2 Т КГ Т М3	0.002741 0.015066 0.000107 0.000117		

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Состав работ:

17	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.0486*0.0137=0.0006658	Т	0.000666	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0.000666		
18	Е07-01-03 9-1 (ГЭСН)	Ремонт стыков элементов перекрытия Прим.	100по Г.М	0.16	402-0078. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 411-0001. Вода	М3 М3	0.0416 0.0048		

Измеритель: 100 п. м

Состав работ:

01. Расчистка швов и смачивание их водой.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02. Заделка деформационных швов.									
03. Удаление лишнего раствора.									
19	E57-10-1 (ГЭСН) м2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100	0,0893	411-0001. Вода	м3	0,004465		
Измеритель: 100 мест									
Состав работ:									
Для норм 1, 2, 3, 4, 5, 6:									
01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.									
02. Заделка выбоин с уплотнением, шлакелвкой и шлифованием вручную.									
03. Железнение поверхности.									
Для норм 7, 8, 9, 10, 11, 12:									
01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.									
02. Промазка кромок мастикой битумной.									
03. Заделка выбоин с уплотнением, шлакелвкой и шлифованием вручную.									
20	101-9540 (ГЭСН)	Цемент Кол-во=0,0893*0,01=0,000893	т	0,000893	101-9540. Цемент	т	0,000893		
21	402-9071 (ГЭСН)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный Кол-во=0,0893*0,43=0,0384	м3	0,0384	402-9071. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0384		
22	509-9900 (ГЭСН)	Строительный мусор Кол-во=0,0893*0,3=0,02679	т	0,02679	509-9900. Строительный мусор	т	0,02679		
23	E62-2-1 (ГЭСН)	Простая масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,043	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1757. Ветошь	т кг	0,000086 0,00688		
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
24	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=1*0,0128=0,0128	т	0,0128	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0128		
25	E62-2-2 (ГЭСН)	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	6,3283	101-0628. Олифа комбинированная, марки К-3 101-1596. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 101-1712. Шпатлевка клеевая 101-1757. Ветошь 409-0639. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	т м2 т кг м3	0,00886 5,063 0,14872 1,0125 0,002531		
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
26	101-9840 (ГЭСН)	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0,00030*632,83=0,19	т	0,19	101-9840. Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,19		
27	E62-16-7 (ГЭСН)	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной	100м2	4,1194	101-0620. Мел природный молотый 101-0623. Мыло твердое хозяйственное 72%	т шт	0,01689 9,887		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		краской с расчитской старой краски до 10%			101-1596. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 101-1712. Шпатлевка клеевая 101-1840. Клей малярный жидкий 409-0639. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм 411-0001. Вода	м2 т кг м3 мм	6.591 0.2101 5.891 0.018125 0.9887		
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
28	101-9844 (ГЭСН)	Краска водоземлюльсионная Кол-во=4.1194*0.063=0.2595	т	0.2595	101-9844. Краска водоземлюльсионная	т	0.2595		
29	Е62-17-4 (ГЭСН)	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюльсионной краской, с расчитской старой краски до 10%	100м2	3.116	101-0620. Мел природный молотый 101-0623. Мыло твердое хозяйственное 72% 101-1596. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 101-1712. Шпатлевка клеевая 101-1840. Клей малярный жидкий 409-0639. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм 411-0001. Вода	т т шт м2 т кг м3 мм	0.012776 7.478 4.986 0.17138 4.456 0.01371 0.7478		
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Состав работ:									
30	101-9844 (ГЭСН)	Краска водоземлюльсионная Кол-во=3.1116*0.063=0.1963	т	0.1963	101-9844. Краска водоземлюльсионная	т	0.1963		

Согласовано

И.П.Холов Х.Б.



« 19 » мая 2015г.


Стройка: Р.К. г. Ухта, пр. А Зерюнова д.6-7 подъезд

Объект: Ремонт и замена облицовочной плитки.

Утверждаю

Директор ООО "Ухтинская управляющая компания"

А.А. Сапожников



« 19 » мая 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 01:00059
на 2015 год

Замена и ремонт облицовочной плитки по пр. А. Зерюнова д.6/7 .

Вид работ:

Инвентарный номер:

Подразделение:

Балансовая стоимость:

33 тыс.руб

N п.п.	Шифры и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Един. изм.	Количество	Наименование ресурсов	Един. изм.	Количество	Кол-во возвр. МР	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E57-2-3 (ТЭСН)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0.19					
Измеритель: 100 м2 покрытия									
Состав работ:									
01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.									
02. Укладка на строительной площадке.									
2	509-9900 (ТЭСН)	Строительный мусор Кол-во=0.1*5.2=0.52	т	0.52	509-9900. Строительный мусор	т	0.52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	E11-01-02 7-2 (ГЭСН)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100м2	0.19	101-0631. Опилки древесные 101-1741. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные 411-0001. Вода	м3 м2 м3	0.5814 19.38 0.7315		
Измеритель: 100 м2 покрытия									
Состав работ:									
Для норм 1, 2, 3:									
01. Подготовка оснований.									
02. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором.									
03. Уход за покрытиями.									
04. Очистка и промывка покрытий.									
Для норм 4:									
01. Подготовка оснований.									
02. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором.									
03. Уход за покрытиями.									
04. Очистка и промывка покрытий.									
Для норм 5, 6:									
01. Подготовка оснований.									
02. Уход за покрытиями.									
03. Очистка и промывка покрытий.									
4	402-9071 (ГЭСН)	Раствор готовый кладочный тяжелый Кол-во=0.05*1.3=0.065	м3	0.065	402-9071. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.065		



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость	Итого
1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	1	19.38	19.38
2	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0.065	0.065	0.065
Итого					19.445

Согласовано

[Подпись]

ИП Холов Х.Б.

ХОЛОВ
ХАЙДАРАЛИ
БОЙМАХМАДОВИЧ



<< 19 >> мая 2015г.

Стройка: Р.К. г. Ухта, пр. А. Зерюнова д.6- 7 подъезд

Утверждаю

Директор ООО "Ухтинская
управляющая компания"

А.А. Сапожников



<< 19 >> мая 2015г.

Объект: Ремонт подъезда Зерюнова д.6 -7 подъезд

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00055

Основание: Дефектный акт

Строительный объем:

Стоим.един.стр.объема: – руб/

Сметная стоимость: 172.55 тыс.руб

Норм.трудоемкость: 444.82 чел.-ч

Сметная зарплата: 80.23 тыс.руб

Стоимость оборудования: – тыс.руб

Составлена в ценах на: 01.01.2015 г.

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраги труда рабочих		
					Всего	Экспл. машин	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего основ.
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	Всего	В т.ч. зарпл.	Осн. на един.	Механ. на един.	
<i>Используются коэффициенты:</i>											
1	E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений Кол-во=(61,69+46,74)/100=1,084	100м2	1,084	5 231,57	32,36	5 671,02	5 507,45	35,08	28,07	30,43
					5 080,67	24,30			26,34	0,10	0,11
2	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей мусоропровода за 2 раза	100м2	0,224	14 693,64	9,02	3 291,38	3 059,86	2,02	80,60	18,05
3	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0,224*0,0161=0,0036064	т	0,003606	109 000,00	–	393,05	–	–	–	–
				6	–	–		–	–	–	–

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на едн. Механ. на едн.	Всего основ. Всего механ.
4	E62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	0.3588	8 967.81 7 620.10	86.51 24.30	3 217.65 2 734.09	31.04 8.72	42.10 0.10	15.11 0.04
5	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.3588*0.0157=0.005633	т	0.00563 3	109 000.00	-	614.00	-	-	-
6	E62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	0.131	6 093.53 4 745.82	86.51 24.30	798.25 621.70	11.33 3.18	26.22 0.10	3.43 0.01
7	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.131*0.0154=0.0020174	т	0.00201 74	109 000.00	-	219.90	-	-	-
8	E62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей(платчиков, эл. щиты, обрамл.-е лифта)	100м2	0.378	3 633.98 3 053.47	10.78	1 373.64 1 154.21	4.08	16.87	6.38
9	101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ Кол-во=0.378*0.0156=0.005897	т	0.00589 7	140 000.00	-	825.58	-	-	-
10	E62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	100м2	0.079	11 099.92 10 634.87	9.02	840.15	0.71	62.75	4.96
11	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.079*0.0155=0.0012245	т	0.00122 5	109 000.00	-	133.53	-	-	-
12	E62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100м2	0.03	9 623.21 9 158.16	9.02	288.70 274.74	0.27	50.02	1.50
13	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.03*0.0155=0.000465	т	0.00046 5	109 000.00	-	50.69	-	-	-
14	E62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100м2	0.399	11 709.10 11 357.75	9.02	4 671.93 4 531.74	3.60	62.75	25.04
15	101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ Кол-во=0.399*0.0119=0.004748	т	0.00474 8	140 000.00	-	664.72	-	-	-
16	E62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней	100м2	0.0486	26 710.38 23 783.39	86.51 24.30	1 298.12 1 155.87	4.20 1.18	129.90 0.10	6.31 0.00
17	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.0486*0.0137=0.0006658	т	0.00066 6	109 000.00	-	72.59	-	-	-
18	E07-01-03 9-1	Ремонт стыков элементов перекрытия Прим.	100по г.м	0.16	13 533.17 12 665.10	-	2 165.31 2 026.42	-	74.00	11.84

Согласовано

И.И. Холов Х.Б.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ХОЛОВ ХАЙДАРАЛИ
ОГРН 11023293704
БОЙМАХАТОВЫН

<< 19 >> мая 2015г.
Р.К. г. Ухта, пр. А. Зерюнова д.6 -7 подъезд

Утверждаю

Директор ООО "Ухтинская
управляющая компания"
А.А. Сапожников

<< 19 >> мая 2015г.

Стройка:

Р.К. г. Ухта, пр. А. Зерюнова д.6 -7 подъезд

Объект:

Замена и ремонт облицовочной плитки по пр. А. Зерюнова д.6/7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00059

Основание: Дефектный акт

Строительный объем:

Сметная стоимость: 32.46 тыс.руб

Стойм.един.стр.объема: – руб/

Норм.трудоемкость: 41.47 чел.-ч

Составлена в ценах на: 01.01.2015 г.

Сметная зарплата: 7.58 тыс.руб

Стоимость оборудования: – тыс.руб

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих		
					Всего	В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего основ.
<i>Используются коэффициенты:</i>											
Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР), Работы в существующих зданиях											
Накладные расходы по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему северу) (Кпопр=0.85, 0.94, 0.9)											
Сметная прибыль по видам работ (р-ны приравненные к Крайнему северу)											
Транспортировка материалов (МНУЦ)											
1	E57-2-3	Разборка покрытый полов из керамических плиток	100м2	0.19	12 951.10	466.03	2 372.16	88.55	69.87	13.28	
						349.93	2 460.71	66.49	1.44	0.27	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих				
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего основ.	Всего механ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	Основ. на един.	Механ. на един.		
2	509-9900	Строительный мусор Кол-во=0,1*5,2=0,52	т	0,52	480,00	-	249,60	-	-	-	-	-	-
3	E11-01-02 7-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100м2	0,19	95 541,44 21 930,52	1 332,44 634,79	18 152,87	4 166,80	253,16 120,61	119,78	2,66	22,76	0,51
4	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный Кол-во=0,05*1,3=0,065	м3	0,065	5 000,00	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Итого по смете в ценах 2015г., руб					21 188,18	6 538,96	341,71			36,03	0,78
		в том числе: материалы, руб					14 307,51		187,10				
	МДС 81-35.2004	Особые условия, руб					883,99	833,36	50,63			4,55	0,10
		Накладные расходы, руб					6 409,33		24,12				
		Сметная прибыль, руб					3 344,18						
		Транспортировка материалов (МНУЦ), руб					632,06	-	-				
		в том числе: материалы, руб					632,06		-				
		Всего по смете, руб					32 457,74	7 583,54				41,47	

Согласовано

И.П. Холов Х.Б.



Утверждаю

Директор ООО "Ухтинская
Управляющая компания"

А.А. Сапожников



<< 8 >> июня 2015г.

<< 8 >> июня 2015г.

Акт приема выполненных работ.

Ремонт подъезда Зерюнова д.б -7 подъезд

Основание:

Строительный объем:

Стоим.един.стр.объема: – руб/

Сметная стоимость: **172.55** тыс.руб

Норм.трудоемкость: **444.82** чел.-ч

Сметная зарплата: **80.23** тыс.руб

Стоимость оборудования: – тыс.руб

Составлена в ценах на: 01.01.2015 г.

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих			
					Всего	Экспл. машин	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего основ.	Всего механ.
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	Всего основ.	Всего механ.
<i>Используются коэффициенты:</i>												
1	E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений Кол-во=(61,69+46,74)/100=1,084	100м2	1,084	5 231,57	32,36	5 507,45	35,08	28,07	28,07	30,43	0,11
2	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей мусоропровода за 2 раза	100м2	0,224	14 693,64	9,02	3 059,86	2,02	80,60	80,60	18,05	–
3	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0,224*0,0161=0,0036064	т	0,003606	109 000,00	–	–	–	–	–	–	–
4	E62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,3588	8 967,81	86,51	2 734,09	31,04	42,10	42,10	15,11	0,04
5	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0,3588*0,0157=0,005633	т	0,005633	109 000,00	–	–	–	–	–	–	–
							614,00					

N п.п.	Шифр, номера нормативов, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих		
					Всего	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основн. на един.	Всего основ. механ. на един.
6	E62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	0.131	6 093.53 4 745.82	86.51 24.30	798.25	621.70	11.33 3.18	26.22 0.10	3.43 0.01
7	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.131*0.0154=0.0020174	т	0.00201 74	109 000.00	-	219.90	-	-	-	-
8	E62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей(пятиков, эл. щиты,обрамл.-е лифта)	100м2	0.378	3 633.98 3 053.47	10.78	1 373.64	1 154.21	4.08	16.87	6.38
9	101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ Кол-во=0.378*0.0156=0.005897	т	0.00589 7	140 000.00	-	825.58	-	-	-	-
10	E62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	100м2	0.079	11 099.92 10 634.87	9.02	876.89	840.15	0.71	62.75	4.96
11	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.079*0.0155=0.0012245	т	0.00122 5	109 000.00	-	133.53	-	-	-	-
12	E62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100м2	0.03	9 623.21 9 158.16	9.02	288.70	274.74	0.27	50.02	1.50
13	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.03*0.0155=0.000465	т	0.00046 5	109 000.00	-	50.69	-	-	-	-
14	E62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100м2	0.399	11 709.10 11 357.75	9.02	4 671.93	4 531.74	3.60	62.75	25.04
15	101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ Кол-во=0.399*0.0119=0.004748	т	0.00474 8	140 000.00	-	664.72	-	-	-	-
16	E62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней	100м2	0.0486	26 710.38 23 783.39	86.51 24.30	1 298.12	1 155.87	4.20 1.18	129.90 0.10	6.31 0.00
17	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.0486*0.0137=0.0006658	т	0.00066 6	109 000.00	-	72.59	-	-	-	-
18	E07-01-03 9-1	Ремонт стыков элементов перекрытия Прим.	100по г.м	0.16	13 533.17 12 665.10	-	2 165.31	2 026.42	-	74.00	11.84
19	E57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.0893	7 583.38 7 278.04	303.24 67.44	677.20	649.93	27.08 6.02	40.73 0.32	3.64 0.03
20	101-9540	Цемент Кол-во=0.0893*0.01=0.000893	т	0.00089 3	7 000.00	-	6.25	-	-	-	-
21	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый Кол-во=0.0893*0.43=0.0384	м3	0.0384	4 500.00	-	172.80	-	-	-	-

01:00055-3

N п.п.	Шифр, номера нормативов, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих			
					Всего	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основн. на едн. Механ. на едн.	Всего основ. Всего механ.	
												В т.ч. зарпл.
22	509-9900	Строительный мусор Кол-во=0.0893*0.3=0.02679	т	0.02679	485.00	-	12.99	-	-	-	-	-
23	E62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0.043	3 101.46 2 785.59	86.51 24.30	133.36	119.78	3.72 1.04	15.39 0.10	0.66 0.00	0.00
24	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=1*0.0128=0.0128	т	0.0128	109 000.00	-	1 395.20	-	-	-	-	-
25	E62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100м2	6.3283	5 159.06 3 837.20	95.54 24.30	32 648.10	24 282.95	604.58 153.78	21.20 0.10	134.16 0.63	0.10
26	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Кол-во=0.00030*632.83=0.19	т	0.19	109 000.00	-	20 710.00	-	-	-	-	-
27	E62-16-7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10%	100м2	4.1194	6 922.97 4 412.78	86.51 24.30	28 518.47	18 178.01	356.37 100.10	24.38 0.10	100.43 0.41	0.10
28	101-9844	Краска водоэмульсионная Кол-во=4.1194*0.063=0.2595	т	0.2595	85 000.00	-	22 057.50	-	-	-	-	-
29	E62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	3.116	7 349.50 4 724.10	86.51 24.30	22 901.06	14 720.30	269.57 75.72	26.10 0.10	81.33 0.31	0.10
30	101-9844	Краска водоэмульсионная Кол-во=3.116*0.063=0.1963	т	0.1963	85 000.00	-	16 685.50	-	-	-	-	-
Итого по смете в ценах 2015г., руб							172 545.38	79 857.21	1 353.66		443.27	
в том числе: материалы, руб							91 334.51		376.10		1.55	
Всего по смете, руб							172 545.38		80 233.31		444.82	

Работу сдал

Холов Х.Б.

Холов

Зачету при нем: В.А. Васильев, П.В. Пирожков, В.А. Угалева, С.А. Кочетков, Е.А. Председатель совета МКД №6 (Фирма) Прога Н.В.

Согласовано

И.П. Холов Х.В.

Утверждаю

Директор ООО " Ухтинская
 управляющая компания"



А.А. Сапожников

Стройка: _____ 8 >> июня 2015г.

_____ 8 июня >> июня 2015г.

Объект:

Акт приема выполненных работ

Замена и ремонт облицовочной плитки по пр. А. Зерюнова д.6/7 .

Основание:

Строительный объем:

Стоим.един.стр.объема: – руб/

Сметная стоимость: 32.46 тыс.руб

Норм.трудоемкость: 41.47 чел.-ч

Сметная зарплата: 7.58 тыс.руб

Стоимость оборудования: – тыс.руб

Составлена в ценах на: 01.01.2015 г.

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих				
					Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.	Основ. на экпл. машин	Механ. на экпл. машин	Всего основ.	Всего механ.
							Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на экпл. машин	Механ. на экпл. машин	Всего основ.	Всего механ.
<i>Используются коэффициенты:</i>													
Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР), Работы в существующих зданиях 20%													
Накладные расходы по видам работ (2004г, р-ны приравненные к Крайнему													

N п.п.	Шифр, номера нормативов, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих			
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Основн. на един.	Механ. на един.		
											В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.
		северу) (Кпопр=0.85, 0.94, 0.9)										
		Сметная прибыль по видам работ (р-ны приравненные к Крайнему северу)										
		Транспортировка материалов (МНУЦ)										
1	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0.19	12 951.10	466.03	2 460.71	2 372.16	88.55	69.87	13.28	
2	509-9900	Строительный мусор Кол-во=0.1*5.2=0.52	т	0.52	12 485.07	349.93	2 460.71	2 372.16	88.55	69.87	13.28	
3	E11-01-02 7-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100м2	0.19	480.00	-	249.60	-	-	-	-	-
4	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный Кол-во=0.05*1.3=0.065	м3	0.065	95 541.44	1 332.44	18 152.87	4 166.80	253.16	119.78	22.76	
					21 930.52	634.79	18 152.87	4 166.80	253.16	119.78	22.76	
					5 000.00	-	325.00	-	-	-	-	-
					-	-	325.00	-	-	-	-	-
		Итого по смете в ценах 2015г., руб					21 188.18	6 538.96	341.71		36.03	
		в том числе: материалы, руб					14 307.51		187.10		0.78	
	МДС 81-35.2004	Особые условия, руб					883.99	833.36	50.63		4.55	
		Накладные расходы, руб					6 409.33		24.12		0.10	
		Сметная прибыль, руб					3 344.18					
		Транспортировка материалов (МНУЦ), руб					632.06					
		в том числе: материалы, руб					632.06					
		Всего по смете, руб					32 457.74	7 583.54			41.47	

Работу сдал

Холов Х.Б.

Работу принял

Начальник ЖРЭУ ООО " Ухтинская управляющая компания" Кораков Е.Л.

Председатель совета МКЖД № 6 (7 подезд) Продан П.В.